


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА БЕЗОПАСНОСТИ (лист 4)




| ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ |                                   |      |       |
|------------------|-----------------------------------|------|-------|
| Поз.             | Наименование                      | Кол. | Лист  |
| E-1              | Теплообменник 50 л (суп.)         | 1    | 2     |
| E-1              | Конденсатор эвекционный           | 1    | 3     |
| G-1              | Питатель 3 л (СГ+400), на весок   | 1    | 3     |
| G-1              | Генератор (Бак Аппарат БК-40)     | 1    | 5     |
| V-1              | Вентиль 1/2" на метизах           | 1    | 5     |
| P-1              | Насос мембр. типом (бак Р-2)      | 1    | 5     |
| K-1              | Колонка КЛ-91-300                 | 1    | 5     |
| C-1              | Колонка, сита 3А+1,8 м, КЛ-91-600 | 1    | 5     |
| C-2              | Колонка, НКСН+2,7 м, КЛ-91-600    | 1    | 5     |
| AR-1             | Валлон Аг 40 л                    | 1    | 6     |
| PSV-1,2          | Предохранительный (насос, дрен)   | 1+1  | 6     |
| PS-1             | Регулятор 0,5-15 атм              | 1    | 6     |
| A1-A4            | Кран шаровой 1/2" обжим           | 4    | 6     |
| PCV-1            | Штуцер-аппарат с манометром       | 1    | 4     |
| NRV-1            | Клапан обратный клапан 0,1 бар    | 1    | 4     |
| PSV-1            | Клапан предохран. клапан 0,2 бар  | 1    | 4     |
| NRV-2            | Клапан обратный КС-20 (перек.)    | 1    | 4     |
| SV-1..4          | Кран шаровой КЛ-50                | 4    | 4     |
| VV-1             | Кран шаровой КЛ-50 (вакуум)       | 1    | 4     |
| PI-1..4          | Мановакуумметры                   | 4    | 2-5   |
| BU-1             | Барботёр-индикатор                | 1    | 4     |
| T-1              | Брифольная колонка 23 л           | 1    | 4     |
| S-1              | Скруббер 20 л                     | 1    | 4     |
| VP-1             | Насос вакуумный мембранный        | 1    | 6     |
| CT-1             | Сепаратор вакуумный               | 1    | 6     |
| TC-1             | Чиллер                            | 1    | 6     |
| W-1              | Контура термной воды              | 1    | 6     |
| CS/K             | Колонка теплообменника            | 2+2  | 6     |
| P-2              | Насос мембр. типом (продукт)      | 1    | 7     |
| P-3              | Насос мембр. типом (дизеролинг)   | 1    | 3     |
| F-1              | Нитри-20/50 (7) под аргон         | 1    | 7     |
| PSV-4            | Сборный клапан нитри 0,3 бар      | 1    | 7     |
| F-2              | Кристалл фактора 10"              | 1    | 7     |
| W-1..4           | Валон                             | 4    | 3,5,7 |
| NRV-3            | Обр. клапан с30 мбар (вход газа)  | 1    | 5     |
| PSV-20           | Предохран. клапан АГ Г-1          | 1+1  | 3,6   |

Примечания


1. Схема в сборе без масштаба, E-1, D-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры «л» (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединение) — уточнить по месту.
3. Проводки PTFE — провод, распределитель, тал. EPDM — только всасывательные линии генератора. Хвосты клапанов — нерж.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоизоляция; штриховые чёрные — гибкие рукава; тонкие сплошные — трубы PTFE 1/10"~12.

|         |      |          |        |      | ИНУМ.770-50.00.01                                                      |       |         |
|---------|------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Изм.    | Лист | № докум. | Позов. | Дата | Установка синтеза ТЕБКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе |       |         |
| Разраб. |      |          |        |      |                                                                        |       |         |
| Полн.   |      |          |        |      | Лит.                                                                   | Масса | Масштаб |
| Техник. |      |          |        |      | П                                                                      | —     | б/м     |
| Назнач. |      |          |        |      | Лист 1                                                                 |       |         |
| Утв.    |      |          |        |      | Листов 8                                                               |       |         |
|         |      |          |        |      | ТЕБКОТ 770 - реактор 50 л                                              |       |         |
|         |      |          |        |      | АО «ИНУМИТ»                                                            |       |         |

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓

откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

| Обозн. | Wiggins | Назначение (у нас)                                 | Присоед.: чертёж / фото | DN   | Что устанавливается       |
|--------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------|
| P1     | N3      | конденсатор E-1                                    | DIN 11851 / кламп?      | 25   | E-1 (лист 3)              |
| P2     | N4      | термогильза TI (Pt100)                             | DIN 11851 / кламп?      | 25   | заглушка с гильзой Ø8×500 |
| P3     | N5      | дозирование P-3 (был рН)                           | DIN 11851 / кламп?      | 25   | узел P3 (лист 3)          |
| P4     | N1      | ввод Ag (A1), резерв                               | DIN 11851 / кламп?      | 25   | заглушка + обжим ½"       |
| T1     | N2      | мановакуумметр PI-1                                | резьба?                 | 8    | существующий              |
| T2     | N6      | ввод CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> / барботаж Ag | игольч. вентиль         | 8    | погружная трубка, L=?     |
| M      | M       | мешалка WB1800-C                                   | фланец                  | 133  | существующая, вал Ø26     |
| BV-1   | L       | нижний слив                                        | DIN 11851 / кламп?      | 38   | тройник + SP-1 (лист 7)   |
| JI/JO  | N8/N7   | рубашка вход / выход                               | DIN 11851?              | 25   | рукав EPDM, переходник    |
| —      | —       | разъём крышки                                      | откидные болты          | Ø640 | кольцо в оболочке FEP     |

Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.  
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Кламп по Ø ферулы: 25 = ½–¾"; 50,5 = 1–1½"; 64 = 2"; 77,5 = 2½"; 91 = 3"; 119 = 4".
- Шильдик: Р раб., полный вакуум, материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4 снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- ВАЖНО: в Nozzle list Wiggins — DIN 11851 (гайка), на фото — клампы. Если DIN — нужны переходники DIN 11851 → кламп на каждый штуцер.


Условные обозначения:  
—П— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)  
— — гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм  
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.02               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                 |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Реактор R-1. Общий вид, штуцеры | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                 | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                 | Лист 2      |       | Листов 8 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л       | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |

Е-1 КОНДЕНСАТОР ЗМЕЕВИКОВЫЙ (изгот.), М 1:3

D-1 ПИТАТЕЛЬ 3 л + НАСОС Р-3, М 1:3


УЗЕЛ Р3, б/м




Примечания

- Е-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
- Змеевик Е-1: опрессовка 3 бар (теплонос.).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- Теплоноситель Е-1: от ТС-1 (–25 °С); на стадии 7 — ледяная вода IW-1.
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки КЛ — PTFE.
- D-1: патрубок 4"×400 (3 л) на весах W-4. Подача MeSiCl<sub>3</sub> / PDMS-OH — насосом Р-3, расход по W-4, темп — по Tl (≤ –10 °С).

УЗЕЛ Р2 (Тl), б/м




УЗЕЛ Р4 (Ar), б/м



|          |      |          |       |      |                                                              |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.03                                            |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                              |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Конденсатор Е-1, питатель D-1,<br>насос Р-3, узлы Р2, Р3, Р4 | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                                              | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                              |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                              |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                                              | Лист 3      |       | Листов 8 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                                    | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                              |             |       |          |


ГРЕБЁНКА БЕЗОПАСНОСТИ: коллектор КЛ-50 (1"–1½"), вид спереди, б/м



Примечания

- Все соединения — трикламп, прокладки PTFE; хомуты нерж.
- Кран SV-3\* опломбирован «открыт»; закрывать только при вакуумировании.
- SV-4 нормально закрыт до стендовой проверки NRV-2.
- Шаг тройников — по строительным длинам кранов/устройств (?).
- Присоединения PCV-1, NRV-1, PSV-1 — уточнить у Гросснер (1" / 1½" ?).
- Крепление гребёнки к раме реактора — хомуты-держатели Ø50,8 (?).

|          |      |          |       |      |                                             |             |       |          |  |  |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------------------------|-------------|-------|----------|--|--|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.04                           |             |       |          |  |  |
|          |      |          |       |      |                                             |             |       |          |  |  |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                             |             |       |          |  |  |
| Разраб.  |      |          |       |      | Гребёнка безопасности, сброс на<br>скруббер | Лит.        | Масса | Масштаб  |  |  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                             | П           | —     | б/м      |  |  |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                             | Лист 4      |       | Листов 8 |  |  |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                             | АО «ИНУМИТ» |       |          |  |  |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                   |             |       |          |  |  |
|          |      |          |       |      |                                             |             |       |          |  |  |
|          |      |          |       |      |                                             |             |       |          |  |  |



Доработка бака Atmaler G-1

- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → КЛ-25; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)


Колонны К-1, С-1, С-2 — из чего собраны (каждая)

1. Корпус: патрубок кламповый 3" (труба 76,2×1,6 AISI 316, ферулы КЛ-91 с обеих сторон); С-1, С-2 — L=600 (2,5 л), К-1 — L=300 (1,2 л, пустой).
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая КЛ-91 → КЛ-25 (концентрический переход 3" → ¼").
3. С-1, С-2: между корпусом и нижней (и верхней) заглушкой — сетчатая прокладка КЛ-91 + диск сетки AISI 316 ≤1 мм.
4. Хомуты КЛ-91 — 2 шт., КЛ-25 — 2 шт. на колонну.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. С-1: сита 3А ≈1,8 кг; С-2: NaOH (КОН) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник КЛ-25 → G½" нар. + обжим 12 мм.

слив К-1: кран КЛ-25 на тройнике (?)


|          |      |          |       |      |                                                   |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.05                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                   |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                   |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Генератор метиламина G-1, осушка<br>К-1, С-1, С-2 | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                                   | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                   |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                   |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                   |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                                   | Лист 5      |       | Листов 8 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                         | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                   |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                   |             |       |          |

АРГОН: баллон → редукторы → раздаточная гребёнка 1/4", б/м



AR-1 Ar 99,998 %


ВАКУУМ




Примечания

- 1. Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
- 2. Обратные клапаны на А1 и А2 — обязательно.
- 3. PR-2 всегда ниже установки шпунта.
- 4. Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- 5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: ТС-1 → рубашка R-1 || Е-1; стадия 7: Е-1 на IW-1, б/м



|          |      |          |       |      |                                      |        |             |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------------|--------|-------------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.06                    |        |             |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Линии аргона, вакуума, теплоносителя | Лит.   | Масса       | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                      | П      | —           | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                      |        |             |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                      |        |             |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                      | Лист 6 |             | Листов 8 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л            |        | АО «ИНУМИТ» |          |
|          |      |          |       |      |                                      |        |             |          |



Примечания

1. Рукава продукта — PTFE 3/4" антистат. в нерж. оплётке, заводские клампы.
2. Присоединение P-2 (G?) и F-1 — уточнить.
3. Скорость в трубках ≤1 м/с.
4. Все прокладки — PTFE.

Загрузка растворителя: бочка → P-2 → рукав → BV-1 снизу  
(рукава переставить; соединения те же)

|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.07             |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                               |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Выгрузка, фильтрация, фасовка | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                               | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                               | Лист 7      |       | Листов 8 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л     | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

| №   | Л. | Место                                                 | Размер              | Прокл. |
|-----|----|-------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 201 | 2  | P4 — заглушка с обжимом ¼" (Ar, A1)                   | DN25 N1 (стояк P4)? | PTFE   |
| 202 | 2  | P2 — заглушка с термогильзой                          | DN25 N4 (P2)?       | PTFE   |
| 203 | 2  | P1 — конденсатор E-1                                  | DN25 N3 (P1)?       | PTFE   |
| 204 | 2  | P3 — узел дозирования (лист 3)                        | DN25 N5 (P3)?       | PTFE   |
| 205 | 2  | BV-1 → тройник КЛ-50 (лист 7)                         | DN38 L?             | PTFE   |
| 301 | 3  | E-1 верх — заглушка змеевика                          | КЛ-91 (3")          | PTFE   |
| 302 | 3  | E-1 отвод газа → рукав на ребёнку                     | КЛ-25               | PTFE   |
| 303 | 3  | D-1 верхняя заглушка                                  | КЛ-119 (4")         | PTFE   |
| 304 | 3  | D-1 заливной штуцер — заглушка                        | КЛ-25               | PTFE   |
| 305 | 3  | D-1 низ — заглушка-переход 119/25                     | КЛ-119 (4")         | PTFE   |
| 306 | 3  | D-1 → кран V-D1                                       | КЛ-25               | PTFE   |
| 307 | 3  | V-D1 → рукав на всас P-3                              | КЛ-25               | PTFE   |
| 308 | 3  | переход → кран V-P3                                   | КЛ-25               | PTFE   |
| 309 | 3  | V-P3 → тройник КЛ-25                                  | КЛ-25               | PTFE   |
| 310 | 3  | тройник → септовая заглушка                           | КЛ-25               | PTFE   |
| 311 | 3  | тройник → заглушка с обжимом ¼"                       | КЛ-25               | PTFE   |
| 401 | 4  | рукав от E-1 → переход 25/50                          | КЛ-25               | PTFE   |
| 402 | 4  | переход → тройник A (PI-4)                            | КЛ-50               | PTFE   |
| 403 | 4  | тройник A → переход 50/25                             | КЛ-50               | PTFE   |
| 404 | 4  | переход → манометр PI-4                               | КЛ-25               | PTFE   |
| 405 | 4  | тройник A → тройник B                                 | КЛ-50               | PTFE   |
| 406 | 4  | тройник B → кран VV-1                                 | КЛ-50               | PTFE   |
| 407 | 4  | VV-1 → переход 50/25                                  | КЛ-50               | PTFE   |
| 408 | 4  | переход → ёлочка вакуумная                            | КЛ-25               | PTFE   |
| 409 | 4  | тройник B → тройник C                                 | КЛ-50               | PTFE   |
| 410 | 4  | тройник C → кран SV-1                                 | КЛ-50               | PTFE   |
| 411 | 4  | SV-1 → PCV-1                                          | КЛ-50               | PTFE   |
| 412 | 4  | PCV-1 → коллектор сбросов                             | КЛ-50               | PTFE   |
| 413 | 4  | тройник C → следующий                                 | КЛ-50               | PTFE   |
| 414 | 4  | тройник D → кран SV-2                                 | КЛ-50               | PTFE   |
| 415 | 4  | SV-2 → NRV-1                                          | КЛ-50               | PTFE   |
| 416 | 4  | NRV-1 → коллектор сбросов                             | КЛ-50               | PTFE   |
| 417 | 4  | тройник D → следующий                                 | КЛ-50               | PTFE   |
| 418 | 4  | тройник E → кран SV-3*                                | КЛ-50               | PTFE   |
| 419 | 4  | SV-3* → PSV-1                                         | КЛ-50               | PTFE   |
| 420 | 4  | PSV-1 → коллектор сбросов                             | КЛ-50               | PTFE   |
| 421 | 4  | тройник E → следующий                                 | КЛ-50               | PTFE   |
| 422 | 4  | тройник F → кран SV-4 НЗ                              | КЛ-50               | PTFE   |
| 423 | 4  | SV-4 НЗ → NRV-2                                       | КЛ-50               | PTFE   |
| 424 | 4  | NRV-2 → коллектор сбросов                             | КЛ-50               | PTFE   |
| 425 | 4  | коллектор → переход 50/25                             | КЛ-50               | PTFE   |
| 426 | 4  | переход → рукав на BU-1                               | КЛ-25               | PTFE   |
| 501 | 5  | G-1 порт регулятора (переходник G? → КЛ-25) → тройник | КЛ-25               | EPDM   |
| 502 | 5  | тройник → PSV-3                                       | КЛ-25               | EPDM   |

| №   | Л. | Место                                              | Размер | Прокл. |
|-----|----|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 503 | 5  | G-1 выход газа (переходник G? → КЛ-25) → V-G1      | КЛ-25  | EPDM   |
| 504 | 5  | V-G1 → ёлочка / трубка на К-1                      | КЛ-25  | EPDM   |
| 505 | 5  | К-1 верх — заглушка-переход 91/25                  | КЛ-91  | EPDM   |
| 506 | 5  | К-1 верхний выход КЛ-25                            | КЛ-25  | PTFE   |
| 507 | 5  | К-1 низ — заглушка-переход 91/25                   | КЛ-91  | EPDM   |
| 508 | 5  | К-1 нижний вход КЛ-25                              | КЛ-25  | PTFE   |
| 509 | 5  | С-1 верх — заглушка-переход 91/25                  | КЛ-91  | PTFE   |
| 510 | 5  | С-1 верхний выход КЛ-25                            | КЛ-25  | PTFE   |
| 511 | 5  | С-1 низ — заглушка-переход 91/25 + сетч. прокладка | КЛ-91  | PTFE   |
| 512 | 5  | С-1 нижний вход КЛ-25                              | КЛ-25  | PTFE   |
| 513 | 5  | С-2 верх — заглушка-переход 91/25                  | КЛ-91  | PTFE   |
| 514 | 5  | С-2 верхний выход КЛ-25                            | КЛ-25  | PTFE   |
| 515 | 5  | С-2 низ — заглушка-переход 91/25 + сетч. прокладка | КЛ-91  | PTFE   |
| 516 | 5  | С-2 нижний вход КЛ-25                              | КЛ-25  | PTFE   |
| 701 | 7  | тройник → переход 50/25 (проба)                    | КЛ-50  | PTFE   |
| 702 | 7  | переход → кран SP-1                                | КЛ-25  | PTFE   |
| 703 | 7  | SP-1 → носик пробоотборника                        | КЛ-25  | PTFE   |
| 704 | 7  | тройник → переход 50/25 (выгрузка)                 | КЛ-50  | PTFE   |
| 705 | 7  | переход → рукав PTFE (выгрузка)                    | КЛ-25  | PTFE   |
| 706 | 7  | рукав → переходник КЛ-25/резьба ? на Р-2 (вход)    | КЛ-25  | PTFE   |
| 707 | 7  | Р-2 выход (переходник резьба ?/КЛ-25) → рукав      | КЛ-25  | PTFE   |
| 708 | 7  | рукав → вход нутча F-1                             | КЛ-25? | PTFE   |
| 709 | 7  | выход нутча → рукав на F-2                         | КЛ-?   | PTFE   |
| 710 | 7  | рукав → вход F-2                                   | КЛ-25? | PTFE   |
| 711 | 7  | выход F-2 → рукав на налив                         | КЛ-25? | PTFE   |

СВОДКА (без запаса; заказывать ×2 прокладки)

| Размер              | Прокладка | Соед. | Хомутов | Прокладок ×2 |
|---------------------|-----------|-------|---------|--------------|
| DN25 N1 (стояк P4)? | PTFE      | 1     | 1       | 2            |
| DN25 N3 (P1)?       | PTFE      | 1     | 1       | 2            |
| DN25 N4 (P2)?       | PTFE      | 1     | 1       | 2            |
| DN25 N5 (P3)?       | PTFE      | 1     | 1       | 2            |
| DN38 L?             | PTFE      | 1     | 1       | 2            |
| КЛ-119              | PTFE      | 2     | 2       | 4            |
| КЛ-25               | EPDM      | 4     | 4       | 8            |
| КЛ-25               | PTFE      | 26    | 26      | 52           |
| КЛ-50               | PTFE      | 24    | 24      | 48           |
| КЛ-91               | EPDM      | 2     | 2       | 4            |
| КЛ-91               | PTFE      | 5     | 5       | 10           |
| КЛ-?                | PTFE      | 1     | 1       | 2            |

|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.08              |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Ведомость кламповых соединений | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                | Лист 8      |       | Листов 8 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л      | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |